



Российская Федерация  
Иркутская область  
Шелеховский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15  
тел. (39550) 4-48-30  
факс. (39550) 4-48-30  
E-mail: adm@gorod.shelehov.ru

От 07.07.2022 № 2443/22

На №42 от 30.06.2022

Главному редактору МКУ Редакция  
газеты «Шелеховский вестник»  
Ю.А. Яковлевой

20 квартал, д. 84, г. Шелехов,  
Иркутская обл., 666032

Уважаемая Юлия Александровна!

На Ваш запрос информации по ремонту автомобильной дороги по улице Мира Администрация Шелеховского городского поселения (далее – Администрация) сообщает.

Администрация с 2017 года участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги» (далее – Национальный проект). В рамках Национального проекта в 2021 году осуществлялись мероприятия по приведению в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги по улице Мира, на основании муниципального контракта от 18.12.2020 № 188 (далее – Контракт), заключенного с ООО «Шелеховский асфальто-бетонный завод» (далее – Подрядчик) по итогам электронного аукциона.

Стоимость работ определена на основании локальных ресурсных сметных расчетов и аукционного коэффициента, рассчитываемого путем деления цены контракта предложенной Подрядчиком в ходе проведения аукциона в электронной форме на начальную (максимальную) цену контракта, указанную в документации о проведении аукциона в электронной форме, путем умножения начальной (максимальной) цены контракта на аукционный коэффициент. В результате аукциона цена контракта составила 28 152 416,40 рублей.

МБУ «Архитектура и Градостроительство» осуществляло строительный контроль качества проведения ремонтных работ, включающий следующие мероприятия:

- 1) соблюдение подрядчиком последовательности и состава технологических операций при выполнении строительно-монтажных работ в соответствии с проектной (рабочей) и согласованной заказчиком организационно-технологической документацией;
- 2) проверка соответствия разработанных проектов производства работ и прочей организационно-технологической документации (технологических регламентов, технологических карт) требованиям проекта организации строительства (ПОС), СП 48.13330.2011 и требованиям контракта;
- 3) обеспечение контроля качества работ Подрядчиком.

При производстве ремонтных работ в обязанности Подрядчика входит осуществление входного контроля материалов, поступивших для исполнения обязательств по контракту. Материалы, документы и процесс производства монтажных работ также контролируется специалистами МБУ «Архитектура и Градостроительство».

По существу заданных Вами вопросов сообщаем.

1. Согласно локальному сметному расчету затраты на установку камней бортовых в количестве 2440 штук: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м<sup>3</sup>/ (ГОСТ 6665-91) составили 372 966,93 рублей.

В состав комиссии, созданной распоряжением Администрации от 25.08.2020 № 247ра «О создании комиссии по приемке результатов выполненных работ по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения города Шелехова», входят должностные лица Администрации, руководители подведомственных организаций.

Данные о замечаниях, выявленных в ходе ремонта дорог, вносятся в программный комплекс Система оперативного управления «Эталон».

На момент комиссионной приемки результатов работ по ремонту дороги, ранее выданные замечания подрядчиком были устранены.

2. В период гарантийного срока эксплуатации дорог,отремонтированных в рамках Национального проекта, замечаний к качеству бортовых камней, кроме автомобильной дороги по ул. Мира, не выявлено.

3. Согласно пункту 7.3. Контракта Подрядчик обязан безвозмездно устранять недостатки и дефекты, выявленные в течение установленного гарантийного срока за свой счет в указанные Заказчиком сроки, при этом течение гарантийного срока начинается заново с момента устранения недостатков и подписания акта о приемке выполненных работ по устранению недостатков.

В соответствии с приложением № 1 к Контракту «Техническое задание» гарантийный срок на результат выполненных работ исчисляется со дня подписания акта приема выполненных работ без замечаний, и составляет для бортового камня - 2 года.

12.04.2022 комиссией в составе представителей Администрации, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, МБУ «Архитектура и Градостроительство» и Подрядчика, произведен осмотр автомобильных дорог, отремонтированных в рамках реализации Национального проекта, в ходе которого выявлены дефекты, в том числе разрушение бортового камня на всем протяжении участка автодороги по улице Мира, о чем составлен акт обследования и вручен Подрядчику, срок устранения нарушений – до 15.07.2022.


С 20.06.2022 и по настоящее время Подрядчиком проводятся мероприятия по устранению дефектов.

4. Классификация дефектов технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства регламентирована ГОСТ Р 50597-2017 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (далее –

ГОСТ 50597-2017). Согласно таблице Б.4 - Дефекты дорожных ограждений и бортового камня ГОСТ 50597-2017 в случае повреждения бортового камня на открытых поверхностях имеющих разрушения менее чем на 20% площади или на поверхности имеющих сколы глубиной менее 3,0 см подлежал заделке рекомендуемыми характеристиками исходных материалов, предусмотренных «Методическими рекомендациями по технологии устранения деформации и повреждений с использованием различных типов специальных асфальтобетонных смесей при выполнении неотложных работ» № ОДМ 218.6.1.003-2021.

15.07.2022 запланирована приемка выполненных работ по устранению недостатков.

И.о. Главы города Шелехова



А.О. Никитин

Игнатъев С.В.  
8(39550)4-14-36